

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ (ช่วงโรงสี) ตำบลพังเทียม อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๔ ซม. ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๐๑,๓๓๕.๓๓ บาท (สองแสนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทวีลาภ	ใจชอบงาม	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ประเภทงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete

21 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

รหัส นม. 0 ชื่อสายทาง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3(ช่วงโรงสี)
สถานที่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร หนา 4 ซม.
ไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete กว้างข้างละ 0.00 เมตร
จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+100 ระยะทาง 0.100 กม.
รวมระยะทาง 0.100 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	144,840.00	1.3642	197,590.73	Factor F
2	ค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,500.00	1.07	3,745.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,335.73	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			201,335.73	
(สองแสนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)					

ความยาว 0.100 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,013,357.28 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

สถานที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง

0+100

กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
	ก.งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
	- งานกรุยทางลาดงป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Benching		ลบ.ม	-	-	-	-	
2	งานดินตัด							
	- งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
3	งานดินถม							
	- งานทรายถม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
	- งานชุดรื้อ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิม	400	ตร.ม.	-	14.52	14.52	5,808.00	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	400	ตร.ม.	32.91	7.67	40.58	16,232.00	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	400	ตร.ม.	276.08	15.52	291.60	116,640.00	
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					-	-	
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					-	-	
	- ขนาด f 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.40 ม.	-	จุด	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.20 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)							

สถานที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0+100

กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
- 1 - f	0.30 ม. (HW+EW = 2)		แห่ง	-	-	-	-	
- 2 - f	0.60 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 3 - f	0.60 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 1 - f	0.80 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 2 - f	0.80 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 3 - f	0.80 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 1 - f	1.00 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 2 - f	1.00 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
- 3 - f	1.00 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
5.3	วางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
-	หลักน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
-	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
-	หลักเขตทาง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
-	ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	
-	Timber Barricade	-	ม.	-	-	-	-	
-	Guard Rall	-	ม.	-	-	-	-	
-	งานตีเส้นจราจร	22	ตร.ม.	-	280.00	280.00	6,160.00	
-	Rumble Strips	-	แห่ง	-	-	-	-	
-	ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
-	เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง	-	-	-	-	
-	เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด	-	-	-	-	
-	งานติดตั้งไฟกระพริบ	-	ชุด	-	-	-	-	
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร							
-	ปรับปรุงหลักน้ำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
-	ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
-	ปรับปรุง GUARD RAIL	-	ม.	-	-	-	-	
-	ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	
8	งานป้ายจราจร							
-	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
-	ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
-	ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
-	ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
-	ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	

0 นม. 0

ข้อสายทาง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3(ช่วงโรงสี)

สถานที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง

0+100

กม.

[illegible]