



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเพกาโนนพุดชา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลฝางเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลางกำหนด จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเพกาโนนพุดชา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลฝางเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. (แน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบ อบต.ฝางเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๒๔,๘๒๐.๑๖ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทวีลาภ ใจชอบงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ – บ้านป่าเพกาโนนพุดชา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลพังเทียม อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. (แน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยละ
 ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 เป็นเงิน ๒๒๔,๘๒๐.๑๖ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทวีลาภ	ใจชอบงาม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.(แน่น)

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 - บ้านป่าเพกาโนนพุดชา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่ /

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	164,800.00	1.3642	224,820.16	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....-%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			224,820.16	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			224,820.16	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบหกสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.(แน่น)

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 - บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่ /

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,680.00	ตร.ม.	-	-	2.00	3,360.00	3,360.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	160.00	ลบ.ม.	1,009.00	161,440.00	-	-	161,440.00	(ลบ.ม.แน่น)
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

164,800.00

(ตัวอักษร)

หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ 1.ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 33.00 -33.99 บาท