



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้น (เส้นรอบบ้าน) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้น (เส้นรอบบ้าน) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๓๘๑,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป): โดยปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๘๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๖.๒ สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสยาม บัวหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


(นายอโณศักดิ์ อินทร์จางนัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้น (เส้นรอบบ้าน) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลพังเทียม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทนาคเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๘๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปรประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสยาม	บัวหอม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตรหนา 0.07 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 251.86 ลบ.ม.(แน่น)

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร มอก.3 จำนวน 7 ท่อน 1 จุด

วางท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร มอก.3 จำนวน 8 ท่อน 1 จุด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18(เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่ / 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	279,700.04	1.3607	380,587.84	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....-% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-% ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			380,587.84	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			380,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสยาม บัวหอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลูกปลา เทัญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยะเดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตรหนา 0.07 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 251.86 ลบ.ม.(แน่น)

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร มอก.3 จำนวน 7 ท่อน 1 จุด

วางท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร มอก.3 จำนวน 8 ท่อน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18(เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่ / 2563

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	3,500.00	ตร.ม.	-		2.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	251.86	ลบ.ม.	964.00	242,793.04	-	-	242,793.04	(ลบ.ม.แน่น)
3	งานวางท่อ คสล.Ø 0.60 ม. มอก.3 จำนวน 7 ท่อน	1.00	จุด	14,191.00	14,191.00	-	-	14,191.00	
4	งานวางท่อ คสล.Ø 0.60 ม. มอก.3 จำนวน 8 ท่อน	1.00	จุด	15,716.00	15,716.00	-	-	15,716.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								279,700.04	

(ตัวอักษร)

สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทสี่สตางค์

หมายเหตุ 1.ราคาน้ำมันดีเซลปี 7 ที่ 23.00 -23.99 บาท